

Bereich: **Baustelleneinrichtung**

Gefährdung: **Baustellensicherung**

Maßnahme: **Bauzaun**

Umzäunung des Baustellenbereiches bzw. der Gefährdungsbereiche.

Mindesthöhe: 2,5m

Blickdicht.

Auftrag: Baumeister

Dauer: 18.07.2005 bis 18.08.2006, 57w Wochen

Regelwerk: BauV Abschnitt 1 § 4. Aufsicht und Koordination
Baumappe B 4

Position:	LB-HB17	01.13.02A	Bauzaun n.Wahl AN herst.	m
	LB-HB17	01.13.02B	Bauzaun n.Wahl AN vorhalten	VE
	LB-HB17	01.13.03A	Schranke Einfahrt herst.	ST

Pläne: Baustelleneinrichtungplan
A 101-2

Maßnahme: **Warnleuchten**

Während der Dunkelheit Warnleuchten verwenden.

Auftrag: Baumeister

Dauer: 20.06.2005 bis 25.08.2006, 62w Wochen

Regelwerk: BauV Abschnitt 1 § 4. Aufsicht und Koordination
KennV
Baumappe B 4

Position:	LB-HB17	01.13.30A	Warnleuchten herst.	PA
	LB-HB17	01.13.30B	Warnleuchten vorh.Baubetrieb	Mo

Gefährdung: **Sozialeinrichtungen**

Maßnahme: **Aufenthaltsräume**

Herstellen eines Aufenthaltsraumes auf Baudauer (Koch- und Kühlgelegenheit, verschließbare Schränke, Umkleide ...)

Auftrag: Baumeister

Dauer: 27.06.2005 bis 25.08.2006, 61w Wochen

Regelwerk: BauV Abschnitt 4 § 36. Aufenthaltsräume
ASchG Abschnitt 02
Baumappe B 8

Position:	LB-HB17	01.13.01A	Baracke einwandig herst.	m2
	LB-HB17	01.13.01B	Baracke einw.vorh.Baubetrieb	VE